Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Métallier, veuillez visiter :
bpmetallier.fr/annales-sujets-et-corriges

SESSION : 2006

DUREE : 3 heures 30 COEFFICIENT : 3

EPREUVE E3 : TRAVAUX SPECIFIQUES :
Organisation de travaux liés à la maintenance ou à la réparation d'ouvrage
U30

3 DOSSIER PARTIE PRATIQUE

SOMMAIRE

1 - PRESENTATION DU SUJET


2 - CRITERE D'EVALUATION /55

3 - BON D'INTERVENTION /5

4 - ETABLIR LA COMMANDE NECESSAIRE POUR LA TRANSFORMATION /5

/65

SUJET



Un client ayant un châssis dans ses toilettes trouve que la ventilation du local est inappropriée. Le fabricant P.V.C. lui propose d'installer un limiteur d'ouverture, solution qui ne satisfait guère le client.
Ils choisissent d'adopter la solution de transformer le système d'ouverture du châssis à la française en châssis oscillo-battant.

NOMENCLATURE

Rep	Désignation	Matière d'oeuvre	Dimensions
1	Dormant	Profilé PVC	H800xL600mm
2	Ouvrant	Profilé PVC	Fonction dormant
3	Parcloses	Profilé PVC	Fonction ouvrant
4	Vitrage	Plexiglas 8mm	Fonction ouvrant
5	Poignée	Quincaillerie	

ON DONNE	ON DEMANDE	CRITERES D'EVALUATION

Evaluation

- une fenêtre posée OF 1 V	- Sur le chantier de modifier la fenêtre en OB 1 V .	- montage correct de la quincaillerie	/40
	- Un bon fonctionnement de l'ensemble	- Un bon fonctionnement de l'ensemble	
	- Que les jeux soient également répartis.	- Que les jeux soient également répartis.	/5
	- Propreté de l'ouvrage et esthétique	- Propreté de l'ouvrage et esthétique	/5
	- Etat du chantier en fin d'intervention	- Etat du chantier en fin d'intervention	/5
	-Remplir la fiche d'intervention (DPP 4/5)	- La fiche est correctement complétée.	/5
	- Remplir le bon de sortie de la quincaillerie (DPP5/5) voir document technique	- La fiche est correctement complétée et sans oubli	/5

BON D'INTERVENTION	
Date.....	
Heure d'arrivée	Heure de départ
Matière d'œuvre et consommable	
Remarque	
Signature de l'intervenant	Signature client

B.P Serrurerie - Métallerie sujet national			Epreuve E3
Session 2006	Durée 30min + 3h30	Coefficient 3	DPP 4/5

- REMPLIR LE BON DE SORTIE DE LA QUINCAILLERIE

Evaluation

ON DONNE	ON DEMANDE	CRITERES D'EVALUATION	
Le plan de ferrure suivant DT 4 / 5	- De compléter la liste de la quincaillerie sur la page ci-contre suite la transformation	- La liste est complétée et complète par rapport à la transformation	/ 5

NOTA : on suppose que le châssis existant possède déjà des articles et que pour des raisons de fonctionnement on ne gardera que la poignée

Rep suivant plan	désignation	Ref fournisseur	Nb

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.